

Смета


по косметическому ремонту в подъезде на 10 этаже

жилого дома по адресу: 1-ый Станционный пр-д д 9.

Виды выполняемых работ:

	З м ²	стоимость работ	сумма
1. Зачистка стен	120,4	5р/м ²	602р.
2. Зачистка потолков	54,5	5р/м ²	272р
3. Грунтование стен на д.р.а.е	120,4	10р/м ²	1204р.
4. Грунтование потолков на д.р.а.е	54,5	10р/м ²	545р
5. Сбивка старой штукатурки	2,75	30р/м ²	82р50
6. Грунтование противогрибковыми средствами	2,75	10р/м ²	27р50
7. Заделка трещин в стенах, потолках	174	20р/м ²	3480р
8. Установка углов под штукатурку	21 м.л	10р/м.л	210р
9. Установка маяков	15 м.л	10р/м.л	150р
10. Шпаклевание стен	120,4	30р/м ²	3612р
11. Шпаклевание потолков	54,5	35р/м ²	1907р
12. Окраска потолка водостойкой эмульсионной			
• краской на д.р.а.е	54,5	45р/м ²	2452р
13. Окраска стен эмалью на д.р.а.е	120,4	60р/м ²	7224р
14. Окраска дверей	14,5 м.л	60р/м.л	870р
15. Окраска окон	5 м.л	60р/м.л	300р
16. Демонтаж старой плитки	53 м ²	80р/м ²	4240р
17. Вывоз мусора с этажа			500р
18. Грунтование полов	53 м ²	10р/м ²	530р
19. Укладка новой плитки	53 м ²	350р/м ²	18550р

21. Окраска перил	9 м/п	60р/м	540р.
22. Установка пемзубов и плитки	40,5 м ²	100р/м ²	4050р
23. Оштукатуривание балкона по маякам	7,04 м ²	200р/м ²	1408р
	Итого:		52982р



Смета на работы
09.08.2011 г. С.В. Давыдов