

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2014 г.

2014 г.

г. Саратов, ул. Телеграфная д. 13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1002,038 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 13,937 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1495,4 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Оборудование | Всего | В том числе | | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2311 руб.); 120% от ФОТ (2140 руб.) СП (1182 руб.); 65% от ФОТ (2140 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,04 | 347,26 | 188,15 | 159,11 | 25 | | 3486 | 1889 | 1597 | 251 | 21,776 | 218,63 | | | | |