

Постовой О. Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Адрес: Ремонт системы ц/отопления в жилом Доме по адресу: ул. Тульская д. 49

Многоэтажный жилой дом панельный

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6

Раздел 1. Капитальный ремонт системы отопления (разливов):

Демонтаж:				
1	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,5	
Монтаж				

3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	2,5	трубы д. 150мм эл.сварные стальные-250мм, хомуты для крепления лежача д. 150мм, через 10м -25 шт
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 108 мм	100 м трубопровода	1,2	стальные трубы д. 108мм -120м, хомуты для крепления лежача д. 108мм через 10м -41 шт
5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,9	стальные трубы д. 100мм-290м

6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм	100 м трубопровода	6,8	стальные трубы д. 65мм-680мм ;Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 д. 32мм -48 шт ; резьб.соед. д. 32мм внеш.-48шт, резьб.соед. д. 20мм-136шт
---	--	--------------------	-----	---

7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	1	
8	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	10,9	
9	Полученные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с портячкой вручную	1 т груза	0,1	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 6 км 1 класс груза	1 т груза	0,1	

Раздел 2. Новый Раздел тузлы

Демонтаж:

11	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,26	
12	Снятие задвижек диаметром до 200 мм	100 шт. арматуры	0,12	
13	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,14	
14	Демонтаж элеваторов номер 1-5	100 шт.	0,06	

Монтаж