

Исполнитель: ООО "Дружба-2001"

Поставщик: ООО

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт крыши в жилом доме по адресу: ул. Тульская, д. 9"

Местонахождение: жилой дом панельный

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6

1	Работы по устройству кровли площадью заделки до 1,0 м ²	100 мест	2,87	цементный раствор-6,142м ³
2	Восстановление несущих конструкций в местах негерметичности кровли	1 м ³	0,5	бетонирование вручную бетоном М200
3	Устройство кровли из наплавляемых материалов в соответствии с проектом	100 м ² кровли	9,65	Кровельное покрытие в два слоя нижний слой-линохром ТПШ(основа-стеклоткань)-1293м ² , верхний слой-линохром ТКП гранулят коричневый основа стеклоткань-1100м ² (согласно рабочему проекту)
4	Устройство основания кровли битумной мастикой с ее приготовлением для последующей укладки кровельного материала	100 м ² покрытия	9,65	Битумная грунтовка БНК-45/190,БНК-45/180-0,2413т
5	Устройство из листовой стали покрытия паркета шириной более 1 метра	100 м	1,71	сталь оцинкованная, любел-твозди толстой лист 0,7мм-1,265т
6	Работы при автомобильных перевозках: вывоз мусора с территории врычную	1 т груза	3,96	
7	Работы при автомобильных перевозках: вывоз мусора с территории врычную	1 т груза	9,259	
8	Работы при автомобильных перевозках: вывоз мусора с территории врычную	1 т груза	13,219	
9	Работы при автомобильных перевозках: вывоз мусора с территории врычную	1 т груза		
10	Работы при автомобильных перевозках: вывоз мусора с территории врычную	1 т груза		

от 2% до 7%.

Всего работ по устройству кровли, железобетонные плиты перекрытия, уклон кровли составляет

Сметчик: Бугаева И. В.

Главный инженер: Лысая О. П.