

" " 2014 г.

" " 2014 г.

г. Саратов, Вишневый проезд д.13
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Капитальный ремонт кровли жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1561,836 тыс. руб.
Средства на оплату труда 21,105 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2375,39 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего			В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.		
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ТЕР12-01-012-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка перил на кровле (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (72 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (67 руб.) СП (37 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	100 м ограждения	1,48	91,77	41,37	50,4	3,89		136	61	75	6	4,67	6,91			
2	ТЕР12-01-17-1 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка покрытий кровель из листовой стали НР (637 руб.); 83% от ФОТ (767 руб.) СП (499 руб.); 65% от ФОТ (767 руб.)	100 м2 покрытия кровли	9,38	82,41	81,82	0,59			773	767	6		10,49	98,34			