

" " 2014 г.

" " 2014 г.

г. Саратов, проспект Строителей д. 25 литера А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 626,559 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,943 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1581,36 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водоснабжение ГВС																
Лежак ГВС																
1	ТЕРр65-01-3 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм НР (613 руб.); 74% от ФОТ (829 руб.) СП (415 руб.); 50% от ФОТ (829 руб.)	100 м трубопро вода	1,3	719,08	634,72	18,04	3,02		935	825	23	4	76,38	99,29	