

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2014 г.

г. Саратов, проспект Строителей д.25 литера А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 626,533 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 16,943 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1581,36 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водоснабжение ГВС																
Лежак ГВС																
1	ТЕРр65-01-3 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм НР (613 руб.): 74% от ФОТ (829 руб.) СП (415 руб.): 50% от ФОТ (829 руб.)	100 м трубопро вода	1,3	719,08	634,72	18,04	3,02		935	825	23	4	76,38	99,29	