

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-02-005-05 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (117 руб.) СП (83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (117 руб.)	100 м трубопро вода	0,13	9288,68	895,11	375,63	8,86		1208	116	48	1	91,71	16	17
3	ТЕР16-02-005-04 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1218 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (1057 руб.) СП (746 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1057 руб.)	100 м трубопро вода	1,17	7517,96	895,11	375,63	8,86		8796	1047	439	10	91,71	107,3	
4	ТЕР16-07-003-03 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (51 руб.) СП (36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (51 руб.)	1 врезка	1	95,9	50,88	6,99			96	51	7		5,13	5,13	
5	ТСЦ-302-1483 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Кран шаровой В-В размером 1/2" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	22	53,8					1184						
6	ТСЦ-302-1484 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Кран шаровой В-В размером 3/4" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	79,1					396						