

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2014 г.

г. Саратов, проспект Строителей д.25 литер А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 789,383 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,879 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1169,15 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех		Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1723 руб.); 120% от ФОТ (1595 руб.) СП (881 руб.); 65% от ФОТ (1595 руб.)	100 м2 стяжки	7,48	347,26	188,15	159,11	25		2598	1408	1190	187	21,776	162,88		