

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР16-04-001-02 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводовливневой канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (119 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (103 руб.) СП (73 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (103 руб.)	100 м трубопро вода	0,42	260,47	244,43	10,04	0,46		109	103	6		24,64	10,36	
13	ТЕР16-04-001-02 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (406 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (352 руб.) СП (248 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (352 руб.)	100 м трубопро вода	0,5	7901,14	702,73	50,13	1,44		3951	351	25	1	70,84	35,42	
14	ТЕР16-07-002-01 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Установка воронок водосточных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (76 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (66 руб.) СП (47 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (66 руб.)	1 воронка	2	399,28	32,99	19,26	0,24		799	66	39		3,381	6,76	
15	ТЕР12-01-010-01 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1632 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (1511 руб.) СП (835 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (1511 руб.)	100 м2 покрытия	1,36	10037,67	1106,02	41,06	4,79		13651	1504	56	7	129,6625	176,34	
16	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,442	3,53		3,53			26		26				