

" " 2014 г.

" " 2014 г.

г. Саратов, ул. им. Тулайкова Н.М. д. 2 литеры Б  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 645,921 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 16,813 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1565,32 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

#### Раздел 1. Водоснабжение ГВС

Лежак ГВС

1	ТЕРр65-01-2 Постановл. Правит. Саратов обл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм НР (479 руб.); 74% от ФОТ (647 руб.) СП (324 руб.); 50% от ФОТ (647 руб.)	100 м трубопро вода	1,3	567,13	495,44	13,77	1,97		737	644	18	3	59,62	77,51	
2	ТЕР16-02-005-05 Постановл. Правит. Саратов обл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135 руб.); 128% от ФОТ (117 руб.) СП (83 руб.); 83% от ФОТ (117 руб.)	100 м трубопро вода	0,13	9288,68	895,11	375,63	8,86		1208	116	49	1	91,71	11,92	