

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-07-002-01 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Демонтаж воронок водосточных (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (53 руб.); 128% от ФОТ (46 руб.) СП (32 руб.); 83% от ФОТ (46 руб.)	1 воронка	4	17,64	11,48	6,16	0,00		71	40	26		1,176	4,7	
3	ТЕРр65-01-3 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм НР (263 руб.); 74% от ФОТ (355 руб.) СП (178 руб.); 50% от ФОТ (355 руб.)	100 м трубопро вода	0,556	719,08	634,72	18,04	3,02		400	353	10	2	76,38	42,47	
4	ТЕРр53-20-1 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (парапета) НР (133 руб.); 86% от ФОТ (155 руб.) СП (109 руб.); 70% от ФОТ (155 руб.)	100 м3 кладки	0,0284	90606,07	4717,94	4373,85	747,63		2573	134	124	21	563	15,99	
5	ТЕРр61-11-1 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( вентканалов) НР (340 руб.); 79% от ФОТ (430 руб.) СП (215 руб.); 50% от ФОТ (430 руб.)	100 м2 отремон ированно й поверхно сти	0,2	3637,49	2149,34				727	430			245,92	49,18	
6	ТЕР16-04-001-02 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (МДС-35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (487 руб.); 128% от ФОТ (423 руб.) СП (298 руб.); 83% от ФОТ (423 руб.)	100 м трубопро вода	0,6	7901,14	702,73	50,13	1,44		4741	422	30	1	70,84	42,5	