

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР16-07-002-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Установка воронок водосточных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (153 руб.); 128% от ФОТ (133 руб.) СЛ (94 руб.); 83% от ФОТ (133 руб.)	1 воронка	4	399,28	32,99	19,20	0,24		1097	132	77		3,301	13,52	
8	ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3663 руб.); 120% от ФОТ (3392 руб.) СЛ (1874 руб.); 65% от ФОТ (3392 руб.)	100 м2 стяжки	10,96	1632,34	270,46	248,61	39,06		17890	2964	2725	428	31,303	343,08	
9	ТЕР12-01-016-02 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (319 руб.); 120% от ФОТ (295 руб.) СЛ (163 руб.); 65% от ФОТ (295 руб.)	100 м2 кровли	10,5	125,58	28,14	7,44			1319	295	78		3,22	33,81	
10	ТЕРp58-07-6 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя НР (4555 руб.); 83% от ФОТ (5488 руб.) СЛ (3567 руб.); 65% от ФОТ (5488 руб.)	100 м2 покрытия	10,96	6781,63	497,67	68,47	3,13		74327	5454	750	34	54,87	601,38	
11	ТСЦ-101-1961 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	-1249	14,94					-18660						