

" " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

г. Саратов, ул. им. Тулайкова Н.М. д.2 литеры Б  
(наименование стройки)

2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 361,039 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 8,989 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 836,17 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Лежак ХВС																
1	ТЕРп65-01-2 Постанов. л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм НР (258 руб.): 74% от ФОТ (348 руб.) СП (174 руб.): 50% от ФОТ (348 руб.)	100 м трубопро вода	0,7	567,13	495,44	13,77	1,97		397	347	10	1	59,62	41,73	
2	ТЕР16-02-005-05 Постанов. л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (74 руб.): 128% от ФОТ (64 руб.) СП (45 руб.): 83% от ФОТ (64 руб.)	100 м трубопро вода	0,07	9288,68	895,11	375,63	8,86		650	63	26	1	91,71	6,42	