

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Лежак ХВС																
Раздел 2. Стояки ХВС																

12	ТЕР16-04-002-01 Постанов л. Правит. Саратов. о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 3 851,78 = 4 286,18 - 8,99 x 48,32 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4622 руб.); 128% от ФОТ (4012 руб.) СП (2830 руб.); 83% от ФОТ (4012 руб.)	100 м трубопро вода	1,4	4601,82	2170,26	2334,81	321,58			3038	3269	450	218,78	306,29	
уд 1. 507-0622		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	8,99 12,59	48,32					608,35						
13	ФССЦ-507-3354 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба из полипропилена PN 20/20	м	125,9	11,45					1442						
14	ФССЦ-507-5016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2"	шт.	42	6,07					255						
15	ФССЦ-507-5017 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4"	шт.	32	8,59					275						