

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

" " 2014 г.

г. Саратов, ул. им. Чайковского П.И. Д.4  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 87,508 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 2,165 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 208,52 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ТЕРп65-01-2 Постановл.Пр авит.Сарато в обл. от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм НР (199 руб.); 74% от ФОТ (269 руб.) СП (135 руб.); 50% от ФОТ (269 руб.)	100 м трубопро вода	0,54	567,13	495,44	13,77	1,97		306	268	7	1	59,62	32,19			
2	ТЕРп6-02-005-02 Постановл.Пр авит.Сарато в обл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (427 руб.); 128% от ФОТ (371 руб.) СП (262 руб.); 83% от ФОТ (371 руб.)	100 м трубопро вода	0,54	5084,78	682,76	222,6	4,55		2735	369	120	2	69,95	37,78			