

" " 2014 г.

" " 2014 г.

г. Саратов, ул. им. Чайковского П.И. д.4
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 62,489 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,575 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 152 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ТЕРп65-01-2 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм НР (147 руб.); 74% от ФОТ (199 руб.) СП (100 руб.); 50% от ФОТ (199 руб.)	100 м трубопро вода	0,4	567,13	495,44	13,77	1,97		227	198	6	1	59,62	23,85			
2	ТЕР16-02-005-02 Постанов л.Правит. Саратов.о бл.от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (317 руб.); 128% от ФОТ (275 руб.) СП (194 руб.); 83% от ФОТ (275 руб.)	100 м трубопро вода	0,4	5064,78	682,76	222,6	4,55		2026	273	89	2	69,95	27,98			