

3	ТЕРпб1-11-1 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с настелом цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм ( пенкаптон) НР (340 руб.); 70% от ФОТ (410 руб.) СП (215 руб.); 50% от ФОТ (430 руб.)	4 100 м <sup>2</sup> отремонт ированно и поверхно сти	5 0,2	6 3637,49	7 2149,34	8	9	10	11 727	12 430	13	14	15 245,92	16 49,18	17
4	ТЕР12-01-017-01 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1637 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (1516 руб.) СП (838 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (1516 руб.)	100 м <sup>2</sup> СТЯЖКИ	4,9	1632,34	270,46	248,61	39,06		7998	1325	1218	191	31,3	153,38	
5	ТЕР12-01-016-02 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (146 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (135 руб.) СП (75 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (135 руб.)	100 м <sup>2</sup> кровли	4,8	125,58	28,14	7,44			603	135	36		3,22	15,46	
6	ТЕРпб58-07-6 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Смена существующих рулонных кровель на два слоя НР (2037 руб.); 83% от ФОТ (2454 руб.) СП (1595 руб.); 65% от ФОТ (2454 руб.)	100 м <sup>2</sup> покрытия	4,9	6781,63	497,67	68,47	3,13		33230	2439	336	15	54,87	268,86	
7	ТСЦ-101-1961 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м <sup>2</sup>	-558,6	14,94					-8345						
8	ТСЦ-101-1962 Постанов л. Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м <sup>2</sup>	-656,6	14,94					-9810						