

УТВЕРЖДАЮ:

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 452,903 тыс. руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 687,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1037 руб.); 120% от ФОТ (960 руб.) СП (530 руб.); 65% от ФОТ (960 руб.)	100 м2 стяжки	4,5	347,26	168,15	159,11	25		1563	847	716	113	21,776	97,99			
2	ТЕРп53-20-1 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (парапета) НР (101 руб.); 86% от ФОТ (117 руб.) СП (82 руб.); 70% от ФОТ (117 руб.)	100 м3 кладки	0,0215	90606,07	4717,94	4373,85	747,63		1948	101	94	16	563	12,1			