

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ЖСК №4 "Экран"

Е.Г. Родина

" " 2014 г.

г.Саратов, ул.Ламповая,д.11 ЖСК №4 "Экран"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по Ул.Ламповая,д.11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 458,632 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на раб. ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(прим. демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1476 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1367 руб.) СП (755 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1367 руб.)	100 м2 стяжки	6,416 641,6/100	347,25	188,14	159,11	25		2228	1207	1021	160	21,78	139,74		
2	ТЕР12-01-017-01 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2145 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1986 руб.) СП (1097 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1986 руб.)	100 м2 стяжки	6,416 641,6/100	1632,34	270,46	248,61	39,06		10473	1735	1595	251	31,3	200,82		