

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР12-01-002-09 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (вентканалы (2*0,85*10шт.)- (1,62*0,45*10шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2 кровли	0,083 8,3/100	3721,1	155,23	71,16	4,79		309	13	6		16,51	1,37	
9	ТЕРр61-10-1 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на крышу) НР (56 руб.): 79% от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.): 50% от ФОТ (71 руб.)	100 м2 отремонт ированн ой поверхно сти	0,0402 4,02 / 100	3253,91	1764,08	1,68		131	71			201,84	8,11		
10	ТЕРр61-10-2 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (выход на крышу) НР (10 руб.): 79% от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (13 руб.)	100 м2 отремонт ированн ой поверхно сти	0,0402 4,02 / 100	1060,66	316,21	0,85		43	13			36,18	1,45		
11	ТЕРр56-13-2 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен (выход на крышу) НР (48 руб.): 82% от ФОТ (58 руб.) СП (36 руб.): 62% от ФОТ (58 руб.)	10 коробок	0,1	1825,75	581,61	17,85		183	58	2		64,84	6,48		
12																
13	ТЕРр56-21-1 Постанов л.Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка полотен наружных (выход на крышу) НР (13 руб.): 82% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 62% от ФОТ (16 руб.)	100 полотен	0,01	13190,26	1571,13	254,63	20,09		132	16	3	151,8	1,52		