

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-07-6 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя НР (2667 руб.): 83% от ФОТ (3213 руб.) СП (2088 руб.): 65% от ФОТ (3213 руб.)	100 м2 покрытия	6,416 641,6/100	6781,63	497,67	68,47	3,13		43511	3193	439	20	54,87	352,05	
4	ТЕР12-01-016-01 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (311 руб.): 120% от ФОТ (288 руб.) СП (159 руб.): 65% от ФОТ (288 руб.)	100 м2 кровли	6,416 641,6/100	241,72	44,83	7,44			1551	288	48		5,13	32,91	
5	ТЕРр58-20-3 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Смена обделок из листовой стали (паралетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м НР (135 руб.): 83% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.)	100 м	0,27	5365,11	599,23	16,78	2,09		1449	162	5	1	70,25	18,97	
6	ТЕРр58-21-1 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал НР (25 руб.): 83% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	10 шт.	0,2	951,62	151,96	4,46			190	30	1		18,6	3,72	
7	ТЕРр58-21-2 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (попр. коэф. до 6-ти каналов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (35 руб.): 83% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)	10 шт.	0,2	1395,85	212,4	7,45			279	42	1		26	5,2	